

ZMLUVA O DIELO 2013/08

I. Zmluvné strany:

OBJEDNÁVATEĽ : Obec Priepasné
Priepasné 109
906 15 Priepasné
IČO: 00309851
DIČ: 2021039823
Č.ú. 4691712004/5600

ZHOTOVITEĽ : Vladimír ŠKORUBA
Miesto podnikania:
Hurbanova Dolina 917/7
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 30975379
DIČ: 1020282637
IČ DPH: SK1020282637
Bankové spojenie: 0037242943/0900
SLSP Brezová pod Bradlom

II. Podstatné náležitosti zmluvy

1. PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s ustanoveniami § 536 a násl. OBCHZ, vyhotoviť pre objednávateľa dielo: **Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepasné, č.p. 13165/2.**

2. ROZSAH PLNENIA

Rozsah plnenia je stanovený prílohou č.1 tejto zmluvy (Rozpočtom).

3. CENA ZA DIELO

3.1 Cena prác a dodávok je dohodnutá v zmysle zákona o cenách č.18/96 Z. z.
Cena za dielo celkom predstavuje bez DPH čiastku: **14 451,00 €**
(14 341,20 vrát. DPH)

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje v súlade s ustanoveniami § 536 ods.1 OBCHZ, zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa podmienok dohodnutých v časti 8 tejto zmluvy.

- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné práce neobsiahnuté v bode 2 tejto zmluvy (rozsah plnenia), alebo práce navyiac vykonané na požiadavku objednávateľa v priebehu realizácie prác, sa kvalifikujú ako rozšírenie diela a nie sú zahrnuté v cene za dielo.
- 3.4 Práce a dodávky, ktoré budú kvalifikované ako rozšírenie diela, budú fakturované na základe odsúhlasenej dohody medzi dodávateľom a odberateľom.

4. ČAS VYKONANIA DIELA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok vykonaním diela nasledovne:

- začatie prác: prevzatím stavby zápisnične,
- ukončenie prác 31.12.2014.

5. SPÔSOB VYKONÁVANIA DIELA

Spôsob vykonávania diela sa bude riadiť ustanoveniami § 550-553 OBCHZ.

5.1 Zhotoviteľ svoj záväzok vykonať dielo splní v súlade s ustanovením § 554-555 OBCHZ. odovzdaním predmetu diela. O odovzdaní predmetu diela spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa § 554 ods.6 OBCHZ.

6. VZNIK ZÁVÄZKU

Záväzok vzniká medzi zmluvnými stranami po podpise tejto zmluvy.

7. OBCHODNÉ PODMIENKY

7.1 Stavenisko

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zápisnične.

8. FAKTURÁCIA A PLATENIE

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v časti 3 tejto zmluvy a cenu za prípadné rozšírenie diela kvalifikované v časti 3.4 tejto zmluvy.

8.2 Čiastkové platby budú po ukončení každého kalendárneho mesiaca, a budú v súlade s bodom 8.3 tejto zmluvy.

Posledná platba bude po ukončení diela, t.j. po ukončení všetkých prác a prevzatí diela.

8.3 Zhotoviteľ je povinný každé vyúčtovanie doložiť podrobným súpisom vykonaných prác a dodávok. Tento súpis vykonaných prác a dodávok je zhotoviteľ povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ je povinný do 3 dní alebo potvrdiť alebo vrátiť s pripomienkami súpis vykonaných prác ako podklad k fakturácii. Obojstranne odsúhlasený súpis je podkladom pre vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok. V prípade, že sa objednávateľ do 3 nevyjadrí k súpisu vykonaných prác, bude súpis vykonaných prác považovaný za odsúhlasený.

Splatnosť podľa tejto zmluvy vyúčtovaných peňažných čiastok je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry zhotoviteľom, pričom za dobu potrebnú pre doručenie objednávateľovi sa považujú 3 dni. Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania vyúčtovanej peňažnej čiastky na účet zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve.

9. VYŠŠIA MOC

Ak nastanú okolnosti vyššej moci (napr. Nadnormálne výkyvy poveternostných podmienok, mrazy a politické udalosti, majúce zásadný nepriaznivý dopad na ekonomiku štátu a podobne) tak termíny v tejto zmluve sa posunú odpovedajúcemu trvaniu týchto okolností. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú neodkladne jeden druhého informovať o začatí a ukončení týchto udalostí.

10. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ

10.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý harmonogram (bod 4.1.) vykonania diela, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 promile dohodnutej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, min. však 3,32 € na deň.

10.2 V prípade omeškania objednávateľa zo zaplatením faktúry (alebo splátky), je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 promile z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania, min. však 3,32 € na deň.

10.3 Zmluvnú pokutu zaplatí povinná strana oprávnenej zmluvnej strane nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne strane nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne.

10.4 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť zrealizovaných prác na dobu 36 mesiacov.

10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela:

- v okamihu jeho odovzdania objednávateľovi,
- vzniknuté po jeho odovzdaní, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa a neboli zrejmé pri odovzdávaní,
- bez zbytočného odkladu, potom čo ich zistil,
- v zápisnici, ktorá sa spisuje pri odovzdaní diela, to isté platí pre nedorobky zistené pri odovzdávaní diela.

11. OSTATNÉ UJEDNANIA

11.1 Termín odstránenia kolaudačných závad a nedorobkov, ako aj závad v záručnej dobe, je stanovený do 30 dní od ich oznámenia zhotoviteľovi.

11.2 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

12.1 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých po potvrdení dva budú slúžiť pre potreby objednávateľa a dva pre potreby zhotoviteľa.

12.2 Každá zmena v ujednaní, prípadne doplnok k zmluve budú riešené dodatkom, ktorý bude mať písomnú formu a bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Tieto dodatky vstupujú do platnosti len obojstranným podpisom.

12.3 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Prieasnom dňa: 12.08.2013

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

Cenová ponuka

Názov stavby

Priepasné_Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Priepasné

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Priepasné, Priepasné 109, 906 15

Projektant

Zhotoviteľ

Vladimír Škoruba, Hurbanova Dolina 917/7, Brezová pod Bradlom 906 13

Spracoval

Pavol Sládek

Bankový účet: SLSP 37242943/0900

Dňa

07.07.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 002,76	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	6 286,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	1 832,73	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	3 947,01	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	191,40				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	190,42				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 451,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		14 451,00
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 14 451,00		2 890,20
							25	Cena s DPH (r. 23-24)		17 341,20
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ							26	Dodávky zadávateľa		0,00
							27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -		0,00

Cenová ponuka

Objekt: Priepravné_Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny

Objednávateľ: Obec Priepravné, Priepravné 109, 906 15

Zhotoviteľ: Vladimír Škoruba, Hurbanova Dolina 917/7, Brezová pod Bradlom 906 13

Miesto: Priepravné

Spracoval: Pavol Sládek

Dátum: 07.07.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							8 289,44 132,542
1	Zemné práce					1 033,70	0,000
1	113307123	Odstánenie pôvodnej plochy vrát. podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 mm, - 0,40000t	m2	76,600	7,36	563,76	0,000
2	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - ručným náradím	m3	13,622	25,89	352,67	0,000
3	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	13,622	3,69	50,27	0,000
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	36,602	1,83	66,98	0,000
2 Zakladanie							787,81 37,411
5	274313521	Betón základový prostý tr.C 12/15	m3	16,812	46,86	787,81	37,411
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 083,85 31,298
6	311211145	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne líčované na maltu MC-15	m3	11,301	80,73	912,33	28,971
7	311271304	Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	1,093	76,38	83,48	2,199
8	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,127	693,26	88,04	0,129
5 Komunikácie							1 455,07 49,720
9	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	76,600	0,65	49,79	7,752
10	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr.180 mm	m2	76,600	2,58	197,63	26,687
11	596911112	Kladenie maloformátovej betónovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	61,200	8,73	534,28	6,854
12	5922901940	SEMMELOCK CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	62,424	6,54	408,25	8,427
13	500.0010	Uloženie žlaboviek š.50cm	m	30,800	4,32	133,06	0,000
14	500.0020	Melioračný žlab 500x500x120	kus	62,000	2,13	132,06	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							3 186,59 14,006
15	627452101	Škrovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zapustené rovné múrov z kameňa	m2	50,715	9,87	500,56	0,997
16	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	7,082	19,26	136,40	13,010
17	699.0020	Stavany gril	cel.	1,000	2 424,23	2 424,23	0,000
18	699.0030	Odpadkový kôš	cel.	6,000	20,90	125,40	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							42,60 0,106
19	953943111	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	10,000	2,13	21,30	0,106
20	10001000	Kotva pre hranol	kus	10,000	2,13	21,30	0,000
99 Presun hmôt HSV							699,82 0,000
21	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvármic.z kovu výšky do 6 m	t	132,542	5,28	699,82	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							5 779,74 5,979
762 Konštrukcie tesárske							3 742,93 2,692
22	762081060	Zvláštné výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	116,075	2,32	269,29	0,000
23	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	122,200	2,37	289,61	0,032
24	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	61,550	4,30	264,67	0,016
25	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	22,400	4,67	104,61	0,006
26	6051591000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec	m3	3,733	121,26	452,66	2,053
27	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	81,200	0,29	23,55	0,000
28	6051718000	Lata 50/40	m	365,400	0,51	186,35	0,482
29	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásové oceľ, vruty	m3	4,464	14,80	66,07	0,103
30	76299.010	Kvetináč drevený M+D+vysadenie - nízka zeleň	súb.	6,000	31,99	191,94	0,000
31	76299.020	Lavicový set. drev.	súb.	25,000	69,32	1 733,00	0,000
32	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske	%	35,818	4,50	161,18	0,000
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							1 389,44 3,188
33	765331107	Betónová krytina BRAMAC Rímska, jednoduchých striech	m2	81,200	12,41	1 007,69	2,858
34	765331407	Hrebeň BRAMAC	m	11,600	14,73	170,87	0,140
35	765331703	Štítová hrana z okrajových škriekel BRAMAC Rímska	m	14,000	9,80	137,20	0,190
36	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny	%	13,158	5,60	73,68	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery							647,37 0,098
37	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovanim	m2	181,847	2,00	363,69	0,040
38	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	181,847	1,56	283,68	0,058
M Práce a dodávky M							381,82 0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21-M Elektromontáže					184,68	0,000
39 210.0010	Montáž - PIPE LIFE TXM20 trubka panc. ohyb. PVC	m	15,000	0,42	6,30	0,000
40 210.0020	Montáž - PIPE LIFE TRM20 trubka pevná PVC	m	42,000	0,51	21,42	0,000
41 210.0030	Montáž - Žľab PVC LHD 20×20mm	m	14,000	0,47	6,58	0,000
42 210.0040	Montáž - OBO 6024203 krabica 2396/60 s wago svorkami	ks	4,000	3,11	12,44	0,000
43 210.0050	Montáž - Spínač 3553-01929S praktik sivý č.6 IP44	ks	1,000	1,59	1,59	0,000
44 210.0060	Montáž - Zásuvka 5518-2069S praktik sivá IP44 2nás.prieb.	ks	1,000	2,38	2,38	0,000
45 210.0070	Montáž - Istič LPN 20B/1	ks	1,000	0,90	0,90	0,000
46 210.0080	Montáž - Chránič PF 12 B16/0,03A s nadprúdovou ochranou	ks	2,000	1,60	3,20	0,000
47 210.0090	Montáž - Svetidlo žiarovkové stropné, nástenné 60W - 150W, IP20-IP44	ks	6,000	5,39	32,34	0,000
48 210.0100	Montáž - CYKY - O 3×1,5mm	m	3,000	0,51	1,53	0,000
49 210.0110	Montáž - CYKY - J 3×1,5mm	m	30,000	0,51	15,30	0,000
50 210.0120	Montáž - CYKY - J 3×2,5mm	m	10,000	0,51	5,10	0,000
51 210.0130	Montáž - CYKY - J 3×4mm	m	30,000	0,51	15,30	0,000
52 210.0140	Montáž - Skrinka Scame Domino 8M, IP55	ks	1,000	6,81	6,81	0,000
53 210.0150	Demont.+montáž krytov rozvádzača nad 70cm	ks	1,000	0,80	0,80	0,000
54 210.0160	Vŕtanie prechodu stenou do 45mm, pre trubicu, kábel do 28mm	ks	3,000	1,99	5,97	0,000
55 210.0170	Preskúšanie zásuvkových, svetelných a motorických okruhov	ks	3,000	0,78	2,34	0,000
56 210.0180	Ukončenie káblov v rozvádzači, skrine,spotrebiči do 5×4mm	ks	10,000	1,60	16,00	0,000
57 210.0190	Očistenie, odjutowanie káblov	m	2,000	0,46	0,92	0,000
58 210.0200	Osadenie HM 8mm do tehly a kameňa	ks	16,000	0,35	5,60	0,000
59 210.0210	Výroba a montáž izolačná podložka CEVMIN 100×100×5	ks	7,000	1,63	11,41	0,000
60 210.0300	PPV 6%	%	1,742	6,00	10,45	0,000
21-D Elektromateriál					197,14	0,000
61 211.0010	PIPE LIFE CLIP 20, PVC	ks	42,000	0,37	15,54	0,000
62 211.0020	PIPE LIFE TXM20 trubka panc. ohybná PVC	m	15,000	0,23	3,45	0,000
63 211.0030	PIPE LIFE TRL20 trubka pevná PVC	m	42,000	0,20	8,40	0,000
64 211.0040	Žľab PVC LHD 20×20mm	m	14,000	0,35	4,90	0,000
65 211.0050	Krabica obo 2000016 s wago svorkami	ks	4,000	2,72	10,88	0,000
66 211.0060	Spínač 3553-01929S praktik sivý č.1, IP44	ks	1,000	1,23	1,23	0,000
67 211.0070	Zásuvka 5518-2069S praktik sivá IP44 2nás. prieb.	ks	1,000	3,04	3,04	0,000
68 211.0080	CYKY - O 3×1,5mm	m	3,000	0,25	0,75	0,000
69 211.0090	CYKY - J 3×1,5mm	m	30,000	0,25	7,50	0,000
70 211.0100	CYKY - J 3×2,5mm	m	10,000	0,47	4,70	0,000
71 211.0110	CYKY - J 3×4mm	m	30,000	0,72	21,60	0,000
72 211.0120	Skrinka SCAME Domino 8M, IP55	ks	1,000	7,78	7,78	0,000
73 211.0130	Chránič PF12 B10/0,03A s nadprúdovou ochranou	ks	1,000	27,91	27,91	0,000
74 211.0140	Chránič PF12 B16/0,03A s nadprúdovou ochranou	ks	1,000	26,85	26,85	0,000
75 211.0150	Svetidlo STIPLAST s košom, 60W, IP44	ks	6,000	5,39	32,34	0,000
76 211.0160	Žiarovka PILA 60W	ks	6,000	0,24	1,44	0,000
77 211.0170	Fólia výstražná červená 33 (22)cm×250m !!! (bal. 250m, cena za 1m)	m	10,000	0,15	1,50	0,000
78 211.0180	Istič LPN 20B/1	ks	1,000	2,53	2,53	0,000
79 211.0190	Izolačná podložka CEVMIN 100×100×5	ks	2,000	4,53	9,06	0,000
80 211.0300	Materiál podružný	%	1,914	3,00	5,74	0,000

Celkom

14 451,00 138,520